

工番	県南水新工第5-27号	企業長	所長	次長	課長	課長補佐	係長	設計審査	係員
令和 6 年度		配水管布設替工事に伴う道路復旧工事							
取手市駒場1丁目17-15番地先～駒場2丁目6-1番地先間									
設計 大 要	道路復旧工事 表層工（再生密粒度アスコ $t=5\text{cm}$ ） $A=6010\text{m}^2$ 表層工（細粒度アスコ $t=3\text{cm}$ ） $A=155\text{m}^2$ コンクリート舗装工（ $t=15\text{cm}$ ） $A=212\text{m}^2$					施工方法	請 負		
						施工期間	日間		
						保証期間	完成検査後 2 年間		
						着工期日	令和 年 月 日		
						完成期日	令和 年 月 日		
						受注者			
金. 円（内、消費税等相当額 円）									
工事設計書					茨城県南水道企業団				

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団



第1号明細表の1  
A1000-0000-01

## 本復旧費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	300			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6,320			
不陸整正工	仕上り厚2cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-30	m2	6,320			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6,010			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	155			
コンクリート舗装工	曲げ強度4.5kg/m2以上 t=15cm	m2	212			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=12km 土砂 DID区間有、改良土	m3	16			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=16.5km DID区間有	m3	310			
産廃処理運搬工 Co殻(無筋)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=16.5km DID区間有	m3	10			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	330			
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	34			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第1号明細表の2  
A1000-0000-01

### 本復旧費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	88			
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	25			
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	200			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	7			
特殊ブロック舗装	30cm×30cm	m <sup>2</sup>	7			
特殊ブロック舗装(撤去)	30cm×30cm	m <sup>2</sup>	7			
残土処理運搬工	積込0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区間有、発生土	m3	16			
小運搬工 As殻(掘削)	積込0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km DID区間有	m3	310			
小運搬工 Co殻(掘削)	積込0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km DID区間有	m3	10			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

